

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2021008	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
Objekt:		01	Statické zajištění objektu
Rozpočet:		2021008	Sloup v Čechách
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S: 2021008	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
O: 01	Statické zajištění objektu
R: 2021008	Sloup v Čechách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	31723581R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami bez dodávky cihel	m3	5,14620		0,00	0,00 Indiv

předpoklad 80% :

(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,
4+0,9+2,2+0,9)*0,3*0,15*0,8 1,71540
(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,
4+0,9+2,2+0,9)*0,3*0,3*0,8 3,43080

2	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D12 mm, drážka, cihel. zdivo helikální výztuž 1xD12mm, P v tahu 1108 MPa	m	190,60000		0,00	RTS 20/ II
---	--------------	--	---	-----------	--	------	------------

V položce jsou zakalkulovány náklady:

- zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí
- vypláchnutí drážky vodou
- vlepení výztuže (pevnost v tahu 1108 MPa) do kotevni malty včetně dodávky materiálu
- (7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,
4+0,9+2,2+0,9)*4 190,60000

3	3.01	Dodávka a montáž - nárožní pískovcová deska - náhrada za prasklé, 1200/1200/200 mm	ks	4,00000		0,00	Indiv
---	------	---	----	---------	--	------	-------

Položka obsahuje

- dodávku desky a její výrobu
- osazení desky na místo
- potřebnou mechanizaci k usazení desky

4	59610018R	Cihla plná - atypická cihla - zakázková výroba	ks	1 486,00000		0,00	Indiv
---	-----------	--	----	-------------	--	------	-------

postupné vybourání římsy :

předpoklad 80% :

(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,
4+0,9+2,2+0,9)*0,3*0,15*0,8*275*1,05 495,32175
(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,
4+0,9+2,2+0,9)*0,3*0,3*0,8*275*1,05 990,64350

Položkový rozpočet

S: 2021008	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
O: 01	Statické zajištění objektu
R: 2021008	Sloup v Čechách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1-0,96525			0,03475		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						0,00
5	942941021R00	Montáž lešení těž., řadového s podlahou, H 10 m, 300 kg	m2	580,00000			0,00 RTS 20/ II

Včetně kotvení lešení.							
(9+1+2+1+8+3+5)*2*10							
6	942941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 lešení vlastní	m2	2 900,00000			0,00 RTS 20/ II
				580*5	2 900,00000		

7	942941823R00	Demontáž lešení těž.řad.s podlahou, H 30 m, 300 kg	m2	580,00000			0,00 RTS 20/ II
8	94.01	Přemostění - pro stavbu lešení nad bočními přístavky	soubor	2,00000			0,00 Indiv
9	94.02	Montážní podepření stávající kamenné římsy na lešení	m	47,65000			0,00 Indiv
				(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,4+0,9+2,2+0,9)	47,65000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00
10	95.01	Ochrana stávající střechy proti poškození - boční přístavky	soubor	2,00000			0,00 Indiv
Díl: 96	Bourání konstrukcí						0,00
11	971033561R00	Vybourání отв. zed' cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	5,14620			0,00 RTS 20/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
postupné vybourání římsy :							
předpoklad 80% :							
				(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,4+0,9+2,2+0,9)*0,3*0,15*0,8	1,71540		
				(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,4+0,9+2,2+0,9)*0,3*0,3*0,8	3,43080		
12	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm	m	190,60000			0,00 RTS 20/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							

Položkový rozpočet

S:	2021008	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
O:	01	Statické zajištění objektu
R:	2021008	Sloup v Čechách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(7,1+0,9+2,2+0,9+6,4+1,2+1,9+3,4+6,75+3,4+1,9+1,2+6,4+0,9+2,2+0,9)*4		190,60000			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						0,00
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	44,85975			0,00 RTS 20/ II
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
14	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,40676			0,00 RTS 20/ II
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	10,40676			0,00 RTS 20/ II
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,40676			0,00 RTS 20/ II
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	197,72844			0,00 RTS 20/ II
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,40676			0,00 RTS 20/ II
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,81352			0,00 RTS 20/ II
20	979990101R00	Poplatek za sklád. suti-směsný odpad	t	10,40676			0,00 Indiv
Díl: VN	Vedlejší náklady						0,00
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00 Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

(mobilní WC, mobilní buňky, oplocení)

- náklady spojené s dovozem vody

- náklady spojené s provozem elektrocentrály

Celkem							0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021008	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
O:	01	Statické zajištění objektu
R:	2021008	Sloup v Čechách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň